

Poznań, 2023-12-18

Numer pisma: DW/IBM/1316/118945/2023

Numery spraw: IBM/812/175/2023

**"DROMOST" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Trójpole 3B
61-693 Poznań**

Dotyczy: Opinia dotycząca przebudowy odcinka ulicy Szylinga w Poznaniu polegającej na wykonaniu chodnika po wschodniej stronie ulicy.

W odpowiedzi na Państwa zlecenie z dnia 04.12.2023r. w sprawie zaopiniowania przebudowy odcinka ulicy Szylinga w Poznaniu polegającej na wykonaniu chodnika po wschodniej stronie ulicy informujemy, że po zapoznaniu się z przesłanym planem (wersja elektroniczna) przekazujemy następujące uwagi i informacje:

1. W zakresie objętym opracowaniem znajduje się kanalizacja ogólnospławna będąca w eksploatacji Aquanet S.A.
2. O rozpoczęciu robót powiadomić Aquanet S.A. Dział Sieci Kanalizacyjnej przy ulicy Gdylskiej 1 w Koziegłowach z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem lub na adres mailowy klient@aquanet.pl.
3. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia kanalizacyjnego prowadzić pod stałym nadzorem pracowników Aquanet S.A. przy użyciu sprzętu lekkiego i w sposób nie powodujący zagrożenia uszkodzenia kanałów oraz ich uzbrojenia.
4. Odbiór nawierzchni dokonać przy współudziale pracowników Aquanet S.A. (adres kontaktowy patrz pkt.1.).
5. W trakcie prowadzenia prac włazy studni kanalizacyjnych należy wyregulować do rzędnej projektowanej nawierzchni.
6. Krawężniki należy lokalizować tak, aby nie było kolizji z wjazdami studni kanalizacyjnych tj. należy umożliwić swobodny dostęp do studni kanalizacyjnych.
7. W wyniku prowadzonych robót drogowych przykrycie uzbrojenia nie może być mniejsze od istniejącego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego tj. dla sieci kanalizacyjnej 0,8m i nie może być zwiększone >0,3m). Przy braku możliwości spełnienia tych warunków należy w Aquanet S.A. przedstawić do zaopiniowania niweletę drogi z zaznaczonym istniejącym i projektowanym terenem oraz wrysowanym istniejącym uzbrojeniem.
8. W czasie trwania inwestycji wykonawca musi zapewnić dostęp/dojazd do studni kanalizacyjnych, które znajdują się w rejonie objętym budową, w sytuacji gdy wystąpi konieczność usunięcia awarii czy zatoru.
9. Wykonawca powinien podać osobę do kontaktu w razie konieczności współpracy podczas interwencji naszych służb technicznych w rejonie objętym budową.
10. Wszelkie niejasności i nieprawidłowości wynikłe podczas prowadzenia prac należy wyjaśnić z działem eksploatacyjnym Aquanet S.A. (adres kontaktowy patrz pkt 1.).

Siedziba Spółki
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl

Dział Obsługi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
e-mail: klient@aquanet.pl

11. Niedopuszczalne jest w trakcie trwania budowy wrzucanie do systemu kanalizacyjnego jakichkolwiek materiałów budowlanych.

12. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i wymogów eksploatacyjnych należy zachować pasy ochronne pozbawione zabudowy stałej i tymczasowej i zadrzewiania, o szerokości, liczonej od osi przewodu w każdą stronę zgodnie z załączoną tabelą:

Sieć kanalizacyjna grawitacyjna i ciśnieniowa wraz z przyłączami	
Średnica [mm]	Strefa [m]
DN<200	1,5
DN≥200≤1400	2,5
DN>1400	4,0

13. Niniejsza opinia nie jest akceptacją tras/lokalizacji projektowanego uzbrojenia. Uzgodnienie takie należy uzyskać na Naradzie Koordynacyjnej działającej przy GEOPOZ w Poznaniu, ul. Gronowa 20.

II. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem: brak.

III. Planowane inwestycje i informacje dodatkowe: brak.

Jednocześnie informujemy, że opinia Aquanet S.A. nie wymaga podpisu ani stempla.

Pismo zatwierdziła:

Małgorzata Pietras

*Starszy specjalista ds. uzgadniania dokumentacji projektowej
AQUANET S.A.*

Załącznik:

1. Plan sytuacyjny (z legendą) z potwierdzonym przez Dział GIS Aquanet S.A. uzbrojeniem.

Sprawę prowadził:

Robert Kaczor

specjalista ds. uzgadniania dokumentacji projektowej AQUANET S.A.

tel. 885972921; e-mail: robert.kaczor@aquanet.pl

