

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia :

**Budowa chodnika w ul. Rudzkiej od skrzyżowania z ul. Krzesiny w kierunku północnym do
pierwszego zjazdu w ulicę boczną
Przebudowa oświetlenia drogowego**

Lokalizacja robót : ul. Rudzka, Poznań

Nazwa zamawiającego : **Zarząd Dróg Miejskich**

Adres : ul. Wilczk 17, 61-623 Poznań

Opracował : Wiktor Gałęzowski

Data : 07-04-2026

Obiekt : Budowa chodnika w ul. Rudzkiej od skrzyżowania z ul. Krzesiny w kierunku północnym do pierwszego zjazdu w ulicę boczną
Adres : ul. Rudzka, Poznań

Przebudowa oświetlenia drogowego

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Nr poz.	Wyszczególnienie
1. 0	Roboty ziemne
2. 0	Roboty elektryczne
3. 0	Badania i pomiary

- Koniec zestawienia -

Obiekt : Budowa chodnika w ul. Rudzkiej od skrzyżowania z ul. Krzesiny w kierunku północnym do pierwszego zjazdu w ulicę boczną
Adres : ul. Rudzka, Poznań

Przebudowa oświetlenia drogowego

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr poz.	Kod pozycji / nr STWiORB	Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości	Liczba / ilość	J.m.
[1.]		Roboty ziemne		
1	KNR 201-0701-02-10	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m Katalog: IZOiEPB ORGBUD W-wa, Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96	70.000	m
2	KNR 201-0707-02-00	Wykopy ręczne wraz z zasypianiem, dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia, przy głębokości wykopów do 1,5 m w gruncie kat.III ANALOGIA: Wykop pod słup oświetleniowy Katalog: IZOiEPB ORGBUD W-wa, Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96	3.000	m3
3	KNR 510-0301-01-00	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m Katalog: IZOiEPB ORGBUD W-wa, Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92	64.000	m
4	KNR 201-0704-02-10	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m Katalog: IZOiEPB ORGBUD W-wa, Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96	70.000	m
5	KNR 201-0236-02-00	Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie spoiстым, kategorii : III-IV Katalog: IZOiEPB ORGBUD W-wa, Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96	22.400	m3
[2.]		Roboty elektryczne		
6	KNNR-W 009-1001-08-00	Demontaż słupów oświetleniowych, o masie: ponad 100 do 300 kg (do ponownego zabudowania) Katalog: WACETOB Warszawa, Wyd.WACETOB W-wa 2000 r.	1.000	słup
7	KNNR-W 009-1002-06-00	Demontaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie lub ścianie, o masie: do 30 kg (do ponownego montażu) Katalog: WACETOB Warszawa, Wyd.WACETOB W-wa 2000 r.	1.000	szt
8	KNNR-W 009-1005-03-00	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego - na trzpieniu słupa lub wysięgniku (do ponownego montażu) Katalog: WACETOB Warszawa, Wyd.WACETOB W-wa 2000 r.	1.000	kpl
9	KNR 510-0709-01-00	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie: do 300 kg, w gr.kat.I-III, słup stal. (słup z demontażu) Katalog: IZOiEPB ORGBUD W-wa, Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92	1.000	szt
10	KNR 510-1002-02-00	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze: ponad 15 do 30 kg , na słupie (wysięgnik z demontażu) Katalog: IZOiEPB ORGBUD W-wa, Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92	1.000	szt
11	KNR 510-1005-09-00	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp: żarowych, mocowanych przez nakręcenie (oprawa z demontażu) Katalog: IZOiEPB ORGBUD W-wa, Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92	1.000	szt
12	KNR 510-0303-02-00	Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW, o średnicy: ponad 75 do 110 mm - rura HDPE 110mm 450N Katalog: IZOiEPB ORGBUD W-wa, Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92	13.000	m
13	KNR 510-0303-02-00	Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW, o średnicy: ponad 75 do 110 mm - rura HDPE 110mm 750N Katalog: IZOiEPB ORGBUD W-wa, Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92	7.000	m
14	KNNR 005-0723-02-00	Przewierty mechaniczne pod obiektami, dla rur stalowych - za pierwszą rurę o średnicy: ponad 100 do 125 mm ANALOGIA rura HDPE 110mm 750N Katalog: MRRiB, Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r.	8.000	m
15	KNR 510-0103-02-00	Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią - kabel YAKY 4x25mm2 Katalog: IZOiEPB ORGBUD W-wa, Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92	16.000	m
16	KNR 510-0114-02-00	Układanie w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m - kabel YAKY 4x25mm2 Katalog: IZOiEPB ORGBUD W-wa, Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92	28.000	m
17	KNR 508-0812-05-00	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej, pod zaciski lub bolce, przy przekroju żył: ponad 16 do 50 mm2 Katalog: IZOiEPB ORGBUD W-wa, Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96	12.000	szt
18	KNR 510-0603-07-00	Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami aluminiowymi, na napięcie do 1 kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych; zarobienie końca kabla o przekroju: ponad 16 do 50 mm2 , kabel 4-żyłowy Katalog: IZOiEPB ORGBUD W-wa, Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92	2.000	szt

Nr poz.	Kod pozycji / nr STWiORB	Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości	Liczba / ilość	J.m.
[3.]		Badania i pomiary		
19	KNNR 005-1302-03-00	Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy Katalog: MRRiB, Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. Uwaga: skrót jednostki miary "odc" oznacza : odcinek	2.000	odc
20	KNR 403-1201-01-00	Sprawdzenie induktorem stanu izolacji instalacji elektrycznej Katalog: IZOiEPB ORGBUD W-wa, Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92	8.000	szt

- Koniec zestawienia -