

Przedmiar robót

Obiekt	Budowa chodnika w ul.Rudzkiej od skrzyżowania z ul.Krzesiny w kierunku północnym do pierwszego zjazdu w ulicę boczną - z i e l e ń
Kod CPV	45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 77310000 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Lokalizacja	Ul.Rudzka w Poznaniu
Inwestor	Zarząd Dróg Miejskich, ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań

Sporządził mgr inż. Piotr Kołakowski

Poznań Kwiecień 2026

Budowa chodnika w ul.Rudzkiej od skrzyżowania z ul.Krzesiny w kierunku północnym do pierwszego zjazdu w ulicę boczną - z i e l e ń

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Grupa I : 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000 - Roboty w zakresie burzenia, rozbiórki, obiektów budowlanych i roboty ziemne

Klasa : 45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Kateg : 45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne

1.1 R o b o t y p r z y g o t o w a w c z e

1.1.1 Wygrożenia ochronne

1.1.2 Usunięcie krzewów

Grupa II : 7731000 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

1.1 R o b o t y p r z y g o t o w a w c z e

1.1.1 Wygrożenia ochronne

1.1.2 Usunięcie krzewów

1.2 T r a w n i k i

1.2.1 Trawniki dywanowe

Budowa chodnika w ul.Rudzkiej od skrzyżowania z ul.Krzesiny w kierunku północnym do pierwszego zjazdu w ulicę boczną - z i e l e ń

Nr	Opis robót
1	ZIELEŃ
1.1	Roboty przygotowawcze
1.1.1	Wygradzenia ochronne
1.1.2	Usunięcie krzewów
1.2	Trawniki
1.2.1	Trawniki dywanowe

Budowa chodnika w ul.Rudzkiej od skrzyżowania z ul.Krzesiny w kierunku północnym do pierwszego zjazdu w ulicę boczną - z i e l e ń

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 ZIELEŃ		
			1.1 Roboty przygotowawcze		
			1.1.1 Wygradzenia ochronne		
1	KNR 2-25 0319/01	D-09.01.01	Budowa ogrodzenia tymczasowego - Ogrodzenie ochronne drzew na czas budowy zgodnie z zarządzeniem nr 399/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Poznania L=10,0m (10,0)*2,0	m2	20,000
			razem	m2	20,000
2	KNR 2-25 0319/02	D-09.01.01	Rozebrawie ogrodzenia tymczasowego - Rozbiórka ogrodzenia j.w.	m2	20,000
			1.1.2 Usunięcie krzewów		
3	KNR 2-01 0109/04	D-01.02.01	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych S=9,0m2	ha	0,001
4	KNR SEK-06-01 0402/01	D-01.02.01	Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy do 3,8cm krzewy (9,0*1,0)*0,3	mp	2,700
			razem	mp	2,700
5	KNR 2-21 0101/04	D-01.02.01	Wywiezienie rozdrobnionych gałęzi samochodami na odległość do 1km 2,70*0,10	m3	0,270
			razem	m3	0,270
6	KNR 2-21 0101/05	D-01.02.01	Wywiezienie rozdrobnionych gałęzi - dodatek za dalsze 0,5km ponad 1km odległości wywozu - ODWÓZ NA DALSZĄ ODLEGŁOŚĆ	m3	0,270
			1.2 Trawniki		
			1.2.1 Trawniki dywanowe		
7	KNR 2-01 0510/01	D.09.01.02	Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem	m2	45,000
8	KNR 2-01 0510/02	D.09.01.02	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm - dodatek za każde dalsze 5cm humusu (Krotność= 2)	m2	45,000