

Kosztorys przebudowy chodników oraz budowy i likwidacji zjazdów wzdłuż ul. Bnińskiej i Miłosławskiej w Poznaniu

Lp	Opis prac	Obmiar		Cena jedn. [zł netto]	Wartość [zł netto]
		wartość	jedn.		
1	Likwidacja istniejących zjazdów przy ul. Bnińskiej oraz wykonanie nowego	1	kpl	5 000,00 zł	5 000,00 zł
2	Wymiana nawierzchni z kostki brukowej chodników przy ul. Bnińskiej i Miłosławskiej	70	m2	150,00 zł	10 500,00 zł
3	Wymiana uszkodzonych krawężników drogowych przy ul. Bnińskiej i Miłosławskiej	170	mb	80,00 zł	13 600,00 zł
4	Wykonanie nawierzchni chodników przy ul. Bnińskiej i Miłosławskiej z szarej kamiennej kostki granitowej gr. 8/11 cm	30	m2	300,00 zł	9 000,00 zł
5	Wykonanie nawierzchni z płytek ostrzegawczych 30x30 cm - faktura ostrzegawcza typu B wg. standardów dostępności Miasta Poznań	5	m2	200,00 zł	1 000,00 zł
6	Montaż obrzeża betonowego 8x30 cm	100	mb	60,00 zł	6 000,00 zł
7	Oznakowanie istniejących słupków elektroenergetycznych na wysokości wzroku taśmą pryzmatyczną	6	kpl	100,00 zł	600,00 zł
8	Frezowanie nawierzchni na gr. 4cm wraz z wywozem na odl. 10 km	445,1	m2	25,00 zł	11 127,50 zł
9	Skropienie emulsją asfaltową	445,1	m2	5,00 zł	2 225,50 zł
10	Ułożenie warstwy ścieralnej	445,1	m2	110,00 zł	48 961,00 zł

KOSZT CAŁOŚCI ZAKRESU PRAC NETTO

108 014,00 zł